

Montaż podstawowy obejmuje montaż jednostki wewnętrznej oraz montaż jednostki zewnętrznej wg poniższej specyfikacji:

Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości

Montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania.

Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2 m odległości wraz z materiałami natynkowo z zastosowaniem listwy instalacyjnej/korytka kablowego lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału)

Pojedynczy przewiert instalacyjny przez ścianę niezbrojoną do grubości 40 cm muru (wyłączając ocieplenie).

Wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 5 m z jednostki wewnętrznej wraz z materiałami natynkowo lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału).

Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 5 m wraz z materiałami natynkowo lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału).

Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodami miedzianymi do 5 m wraz z materiałami natynkowo lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału).

Zabezpieczenie instalacji miedzianej , elektrycznej i sterowania wraz z użyciem dedykowanych materiałów (izolacja ochronna, termiczna np. otulina/piana izolacyjna i folia aluminiowa).

Wypełnienie otworu, przejścia instalacyjnego w ścianie pianą montażową (bez wykończenia ścian) wraz z materiałem.

Wykonanie próżni w instalacji i w razie potrzeby wyrównanie poziomu czynnika (dodanie do 100 gram czynnika).

Zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji instalacji, w tym również podpory ściiennej lub podłogowej lub dachowej prostej.

Uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta.

W skład montażu podstawowego nie wchodzi materiały, które instalator użyje do montażu, a nie są one elementem wyposażenia fabrycznego produktu lub nie zostały wymienione jako materiały montażowe w w/w specyfikacji.

Cennik usług dodatkowych nie ujętych w montażu podstawowym

- Montaż jednostki wewnętrznej powyżej 2,5 m, do wysokości 5 m: 100 zł +vat
 - w przypadku konieczności użycia rusztowania – zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
 - Podpora pod jednostkę zewnętrzną inną niż ścienna, podłogowa lub dachowa prosta:
 - dachowa poziomowana: 400,00 zł +vat
 - Montaż jednostki zewnętrznej powyżej 2,5 m, do wysokości 5 m.
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 150,00 zł +vat
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania lub podnośnika zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
 - Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia powyżej 2 m natynkowo z zastosowaniem listwy instalacyjnej/korytka kablowego lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału): 40 zł +vat /m.b. instalacji.
 - Pojedynczy przewiert powyżej \varnothing 30 mm w ścianie niezbrojonej powyżej 40 cm: 5,00 zł +vat /cm.
 - Pojedynczy przewiert powyżej \varnothing 30 mm w ścianie zbrojonej do 40 cm: 200 zł +vat, a powyżej 40 cm dodatkowo 10,00 zł +vat /cm.
 - Dodatkowy przewiert powyżej \varnothing 30 mm w ścianie niezbrojonej do 40 cm: 150 zł +vat, powyżej 40 cm dodatkowo 5,00 zł +vat /cm.
 - Montaż pompki skroplin wraz z pompką: 650,00 zł +vat.
 - Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału): 40,00 zł +vat /m.b.
 - Wyprowadzenie instalacji skroplin z jednostki wewnętrznej powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału): 15,00 zł +vat /m.b.
 - Wyprowadzenie instalacji skroplin z jednostki zewnętrznej natynkowo lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału): 15,00 zł +vat /m.b.
 - Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacją miedzianą powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale wewnętrzściennym (bez zamykania kanału): 140,00 zł +vat /m.b.
 - Zabudowanie instalacji miedzianej, sterowania i odprowadzenia skroplin w korytkach natynkowych wraz z użyciem odpowiednich kształtek: 40,00 zł +vat /m.b.
 - Wykonanie próżni w instalacji i uzupełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym powyżej 100 gram: 40 zł +vat/100 gram czynnika.
 - Dodatkowy dojazd do klienta końcowego dla usług instalowania realizowanych dwuetapowo:
 - etap 1: ułożenie i przygotowanie instalacji
 - etap 2: montaż jednostki zewnętrznej i/lub wewnętrznej w innym terminie)
- Każdy dodatkowy dojazd 250 zł +vat.

Pozostałe nie wyszczególnione usługi dodatkowe podlegają indywidualnej wycenie w zależności od warunków.

Montaż powyżej 5 m wysokości możliwy jest jedynie na podstawie indywidualnych ustaleń z Wykonawcą i osobnej wyceny.

Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku istnienia dużego zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia, skrajnie nietypowych warunków montażu lub wymagających poniesienia nadmiernych kosztów.

Przeгляд

Przeгляд klimatyzacji obejmuje:

- Ogólne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia.
- Czyszczenie parownika, skraplacza.
- Odgrzybianie jednostki wewnętrznej.
- Czyszczenie filtrów.
- Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej.
- Sprawdzenie układu czynnika chłodzącego.
- Sprawdzenie drożności odpływu skroplin.

Koszt przeglądu w przypadku:

- jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej:
 - zamontowanej do wysokości 2,5m: 250 + vat zł
 - zamontowanej powyżej wysokości 2,5m do wysokości 5m od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 400 + vat zł
 - wymagającej użycia wysokiego rusztowania, lub podnośnika nożycowego lub koszowego – zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- konieczności dojazdu powyżej 25 km + 2 zł + vat za każdy dodatkowy km liczone w obydwie strony